

Số: 965/BC-TTYT

Tân Phú Đông, ngày 22 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN

Công trình: Cải tạo Trạm Y tế xã Phú Thạnh

Gói thầu: Thi công công trình Cải tạo Trạm Y tế xã Phú Thạnh

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Phú Đông.

Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông báo cáo về thông tin của gói thầu số 1 Thi công công trình Cải tạo Trạm Y tế xã Phú Thạnh như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo Trạm Y tế xã Phú Thạnh

Gói thầu: “Thi công công trình Cải tạo Trạm Y tế xã Phú Thạnh”

2. Địa điểm xây dựng: Xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang.

3. Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông.

- Địa chỉ: Ấp Kinh Nhiễm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông.

- Điện thoại: (0273) 3530 930.

4. Quy mô công trình:

a) Vườn thuốc nam: Ban ủi nền, tạo mặt bằng, dọn dẹp sân đan cũ, dọn bỏ xà bần, hoàn trả bằng bê tông đá 1x2 M200 dày 8cm. Đào các góc cây chết. Xây mới 60 bồn trồng cây KT 70x70x40cm+ 4 bồn cây KT 100x100x40cm. Cung cấp 10 bao giá thể trồng cây thuốc nam, lợp lưới lan che mát 60 bồn KT 70x70x40cm.

b) Mái che: Làm mới mái che sân trước trạm Y tế 223,2m² sử dụng tole sóng vuông mạ màu dày 4,5zem có gắn tấm cách nhiệt. Làm mới mái che khu bếp trạm Y tế diện tích 59,5m² sử dụng tole sóng vuông mạ màu dày 4,5zem.

Lợp mới mái che mưa khu hành lang trên lầu bằng tấm poly lấy sáng dày 4mm, diện tích 35m².

Cung cấp 50 ghế Inox, 01 bàn tròn Inox và 01 máy lạnh Panasonic 1.0 HP luôn phụ kiện lắp đặt, 01 máy vi tính để bàn.

Làm các khung sắt bảo vệ các ô cửa. Làm mái che mưa các ô cửa phía sau và hai bên hông bằng khung kèo thép V5 dày 3mm và tole sóng vuông mạ màu dày 4,5zem.

c) Lò đốt rác: Làm mới 01 lò đốt rác.

d) Cải tạo khu bếp: Tháo dỡ các bức tường không cần thiết. Làm 1 kệ bếp có gắn lavabo rửa chén bằng Inox. Sơn lại tường phía trong bếp bằng sơn nước 2 lớp. Ốp gạch ceramic 400x400 bức tường phía bếp. Lắp đặt lại xí bệt và lavabo có sẵn.

e) Làm hàng rào khung sắt: Lắp đặt hàng rào khung sắt ô vuông 20x20x1.1mm có cửa ra vào.

5. Danh sách các nhà thầu thực hiện công trình:

a) Nhà thầu khảo sát và thiết kế xây dựng công trình: Doanh nghiệp tư nhân Tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Mai (địa chỉ: Ấp ông Cai, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang).

b) Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH TMDV thiết bị điện Nguyễn Danh. Địa chỉ: Hồ Biểu Chánh, Ấp Lãng Hoàng Gia, Xã Long Hưng, Thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang.

c) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Không Gian Xanh. Địa chỉ: Số 832, ấp 1 xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

6. Nhiệm vụ quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư

Công tác giám sát của chủ đầu tư được tuân thủ chặt chẽ theo hồ sơ thiết kế & dự toán được duyệt và hồ sơ đề xuất của nhà thầu, đề cương giám sát thi công xây dựng của Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Không Gian Xanh đã được duyệt.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành theo (dự kiến):

- Ngày khởi công: 16/7/2020.

- Ngày hoàn thành: 26/8/2020.

8. Tiến độ thi công tổng thể của công trình: 40 ngày.

Đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức kiểm tra gói thầu “Thi công công trình cải tạo Trạm Y tế xã Phú Thạnh” theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang web, VPĐT;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC